

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/KOOWES/PEStka/2022

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /uzupełniony/  
dot. „Wymiany stolarki okiennieo-drzwiowej w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.  
Wojska Polskiego 52 w Kielcach”**

**I. Zakres robót:**

1. wykonanie własnych pomiarów z natury, okien i drzwi przeznaczonych do wymiany (niezależnie od obligatoryjnego pomiaru dokonanego przed złożeniem oferty)
2. demontaż istniejących okien i drzwi
3. dostawa i montaż stolarki okiennieo-drzwiowej wg specyfikacji:

a) Ilość okien: 40 szt + 6 okien dachowych, drzwi- 2 szt, w tym:

- 1800 x 1500 UR+UR – 8 sztuk
  - 1210 x 1500 UR:UR- 5 sztuk
  - 600 x 1500 UR – 4 sztuki
  - 900 x 2300 UR- 1 sztuka
  - 1500 x 1500 UR+UR- 5 sztuk
  - 1200 x 600 U – 4 sztuki
  - 2850 x 2200 FIX +R+FIX drzwi zewnętrzne x 1 komplet
  - 4500 x 2200 FIX +FIX+R+FIX+FIX drzwi zewnętrzne x 1 komplet
  - 1700 x 2260 UR+R słupek ruchomy – 1 sztuka
  - 1600 x 2200 FIX+FIX x 1 kpl
  - 2100 x 2200 FIX + FIX z 1 kpl
  - 1700 x 2200 FIX+FIX x 1 kpl
  - 1500 x 2200 FIX +FIX x 1 kpl
  - 2300 x 2200 FIX + UR+FIX x 1 kpl
  - 1200 x 1200 – VR + UR x 3 kpl
- Szyba- lustro weneckie
- wykusz

- 600 x 1500 UR x 1 kpl
- 1370 x 1370 UR skos x 1 kpl
- 1370 x 1370 UR skos x 1 kpl
- 900 x 2260 UR x 1 kpl
- Okna dachowe o wymiarach 78x118 z kompletem kołnierzy

b) opis okien wymienionych w pkt a):

- Ilość okien: 46 szt
  - Okna trzyszybowe, PCV
  - Kolor: brązowy obustronny
  - Okna nieotwierane typu FIX i okna rozwierno-uchylne prawe i lewe
  - Blokada błędnego położenia klamki
  - Uszczelki koloru czarnego
  - Współczynnik U zgodnie z normą
  - Stopniowy uchył
  - realizacja będzie wymagała wykonania przedmiaru ze strony dostawcy. Możliwe jest ustalenie podziału okien i drzwi, dopasowanego do oferowanego przez wykonawcę standardu.
4. wykonanie napraw i obróbek tynkarskich pomontażowych (wewnątrz i na zewnątrz budynku) wraz z malowaniem wewnętrznych glistów okien o głębokości 21 cm i naprawa ewentualnych uszkodzeń na parapetach
5. uprzątnięcie rejonu wykonywanych robót oraz wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów i pozostałości budowlanych
6. pozostawienia i ponownego zamontowania rolet okiennych istniejących przed demontażem okien.

## II. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

1. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, ppoż i ochrony środowiska
2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i końcowego odbioru robót



3. W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie:
  - a) utrzymywał teren robót w należyłym porządku
  - b) materiały z demontażu składował w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu
4. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach 7-18 (od pon-soboty, z wyłączeniem dni świątecznych), w tym prace uciążliwe i głośne można wykonywać w godz 16 – 18 w dni powszednie, w soboty od 7 do 15
5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wytworzonych w wyniku realizacji zlecenia odpadów we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. 20221.0.779 t.j.)
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane podczas robót od daty rozpoczęcia robót do potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.
7. Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej podczas wykonywania usługi.
8. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestoju, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
9. Pozostawienie sprzętu budowlanego na terenie obiektu bez opieki Wykonawcy (parkowanie nocne) możliwe będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Powyższa zgoda, nie oznacza wzięcia odpowiedzialności przez Zamawiającego za pozostawiony sprzęt bez opieki.
10. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt

### III. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

1. Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich montażu powinny posiadać wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
2. Wyroby wbudowywane mają spełniać wymagania polskich lub europejskich przepisów
3. Stosowanie materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą oraz wytycznymi atestów dla danych wyrobów
4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace i zastosowane materiały na okres 5 lat od dnia podpisanego beusterkowego protokołu końcowego odbioru prac przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji producenta.



#### IV. Dodatkowe informacje związane z warunkami złożenia oferty

1. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej oraz szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym zapoznanie się ze stanem stolarki okiennej i drzwiowej.

Wizja lokalna będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W tym celu należy się skontaktować z p. Katarzyna Detka tel. 41 347 45 20 w celu umówienia terminu wizyty.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz roboty tymczasowe i towarzyszące, jak również czynności, badania i sprawdzenia.

#### V. Odbiór

Wykonawca w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy zakończy realizację zamówienia o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego, który powoła Komisję odbiorową i przystąpi do odbioru przedmiotu zlecenia.

Z odbioru robót Strony sporządzą obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca naprawi je na własny koszt w terminie ustalonym przez obie Strony, wskazanym w protokole odbioru końcowego.

